保原小学校施設等検討結果報告書　別紙－１
1/800
建設予定地の現況

「校地北の眺め」

字　泉　町

半田山の眺望

「北側隣地」
・倉庫やコンビニエンスストア、駐車場が目立つ。

・上り坂。
至霊山

変更道路境界線（想定）

変更歩車道境界線（想定）

国道３９９号線

「北側前面道路」
・交通量が多い。・歩道狭い。

変更歩車道境界線（想定）

変更道路境界線（想定）

地域への表出・学校の顔

・旧中学校のアプローチ（門残る）。

敷地境界線（想定）

弥生橋

至伊達

既存樹木
・イチョウ並木

既存樹木
・ヒマラヤ杉の並木

・グラウンド照明が並ぶ

「角地」
・敷地への眺望が開ける場所

既存樹木
・高木（サクラ、杉）

七　丁　目

「東側隣地」
・寺、墓地、駐車場利用など。
・擁壁あり。

字　旭　町

想定道路拡幅線（幅員６m）

「西側前面道路」
・砂利道。
・道路幅員４m以下の可能性あり。
・敷地より１m程高い（土手）。

既存樹木
・低中高木

既存樹木
・高木（サクラ、杉）

大岡山・霊山の眺望

変更歩車道境界線（想定）

市道１１０２号線

地域への表出・学校の顔

「北側前面道路」
・交通量は少ない。
・交差点に向かって見通し悪い。
・歩道なし。

「校地東の眺め」

「公園」

「公園」

古　川

敷地境界線（想定）

臨時の駐車スペースを検討

「駐車場」

「古川」
・水深―浅い。
・流れ―遅い。
・擁壁に囲まれている。
・グラウンドレベルから
　水面まで２～３m。
・メッシュフェンスあり。

「古川」

市道１１２１号線

三日市橋

都市計画道路（計画）

既存樹木
・ヒマラヤ杉の並木

住宅地との関係（互いの視線、音への配慮）

旧中学校の自転車置き場

敷地境界線（想定）

既存樹木
・高木（サクラ）

字　弥　生　町

「南側隣地」
・戸建住宅地
・敷地より１～１．５m程度高い（擁壁あり）。

「校地南の眺め」